



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Planejamento

OBRA : Pavimentação Asfáltica e Drenagem

Julho/2011

Local: Rua Camboriú - Jd. Dona Elvira - Itapevi/SP

SIURB/PMSP

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais

área: 2.675,00 m²

compr.: 425,00 m

R\$ 95,10 / m2

Código	Item	Descrição	Un	Quant.	P.U.	Valor	Partic.
	1	PAVIMENTAÇÃO					
	1.1	ABERTURA DE CAIXA				29.799,50	15,81%
05-10-00	1.1.1	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	2.675,00	11,14	29.799,50	15,81%
	1.2	EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS				49.855,11	26,46%
04-11-00	1.2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM	M3	114,00	10,87	1.239,18	0,66%
04-60-00	1.2.2	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3xKM	1.140,00	1,02	1.162,80	0,62%
06-05-00	1.2.3	LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	23,75	114,38	2.716,53	1,44%
05-14-01	1.2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA	M	950,00	30,61	29.079,50	15,43%
05-19-02	1.2.5	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 18,0 A 21,0 MPA	M3	48,45	323,16	15.657,10	8,31%
	1.3	ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL				108.784,23	57,73%
05-47-00	1.3.1	BASE DE BICA CORRIDA	M3	401,25	104,61	41.974,76	22,28%
05-26-00	1.3.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	2.675,00	1,84	4.922,00	2,61%
05-28-00	1.3.3	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO - SEM TRANSPORTE	M3	133,75	436,88	58.432,70	31,01%
05-78-01	1.3.4	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM	M3	133,75	7,08	946,95	0,50%
05-78-07	1.3.5	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM	M3xKM	2.006,25	1,25	2.507,81	1,33%
		CUSTO TOTAL DA OBRA				188.438,83	100,00%
		BDI			35,00%	65.953,59	
		PREÇO TOTAL DA OBRA				254.392,42	

Engº José Americo Pereira Leite
Secretário de Planejamento
CREA nº 0601507127