



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Planejamento

OBRA : Pavimentação Asfáltica e Drenagem						CPOS 156			
Local: Rua das Graviolas - Jardim Vitápolis - Itapevi/SP									
Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais						área:	1.210,00 m²		
R\$ 121,06 / m²						compr.:	220,00 m		
						largura:	5,50 m		

Código	Item	Fonte	Descrição	Un	Quant.	P.U. CPOS	10%	P.U. CPOS	Valor
	0		SERVIÇOS PRELIMINARES						12.039,36
11701	0.1	C.P.O.S.	Projeto formato A1	UN	1	2.499,05	250	2.748,96	2.748,96
			Container sanitário - mínimo 2 duchas, 2 bacias, 1 lavatório e 1 mictório	unxmês	2	441,92	44	486,11	972,22
020204	0.2	C.P.O.S.	Container depósito - mínimo 9,20 m ²	unxmês	2	215,25	22	236,78	473,55
020206	0.3	C.P.O.S.	Container escritório com 1 sanitário - mínimo 9,20 m ²	unxmês	2	275,25	28	302,78	605,55
020208	0.4	C.P.O.S.	Placa de identificação para obra	m ²	1	301,08	30	331,19	331,19
020802	0.5	C.P.O.S.	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m ²	1.210,00	3,26	0	3,59	4.339,06
020903	0.6	C.P.O.S.	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m ²	1.210,00	1,93	0	2,12	2.568,83
020904	0.7	C.P.O.S.							
	1		PAVIMENTAÇÃO						
	1.1		ABERTURA DE CAIXA						13.083,73
540103	1.1.1	C.P.O.S.	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	M2	1.210,00	9,83	0,98	10,81	13.083,73
	1.2		EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS						29.934,12
70106	1.2.1	C.P.O.S.	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto	M3	55,20	12,87	1,29	14,16	781,47
5100	1.2.2	C.P.O.S.	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	M3	55,20	2,88	0,29	3,17	174,87
5100	1.2.3	C.P.O.S.	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2º km até o 3º km	M3	55,20	4,30	0,43	4,73	261,10
5100	1.2.4	C.P.O.S.	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	55,20	4,75	0,48	5,23	288,42
51008	1.2.5	C.P.O.S.	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M3	55,20	6,35	0,64	6,99	385,57
111804	1.2.6	C.P.O.S.	Lastro de pedra britada	M3	11,50	88,43	8,84	97,27	1.118,64
540604	1.2.7	C.P.O.S.	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	M	460,00	30,64	3,06	33,70	15.503,84
540617	1.2.8	C.P.O.S.	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa	M3	27,40	378,94	37,89	416,83	11.420,21
	1.3		ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL						91.430,71
05-65-00*	1.3.1	SIURB	REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA A 50% EM VOLUME	M3	242,00	48,37		48,37	11.705,54
540122	1.3.2	C.P.O.S.	Base de bica corrida	M3	181,50	95,37	9,54	104,91	19.040,62
540320	1.3.3	C.P.O.S.	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	M3	48,40	552,60	55,26	607,86	29.420,42
540323	1.3.4	C.P.O.S.	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.210,00	1,82	0,18	2,00	2.422,42
540324	1.3.5	C.P.O.S.	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.210,00	3,68	0,37	4,05	4.898,08
540321	1.3.6	C.P.O.S.	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	M3	36,30	599,64	59,96	659,60	23.943,63
			PREÇO TOTAL DA OBRA						146.487,91

José Americo Pereira Leite
Secretário de Planejamento
CREA n° 0601507127